

PLANILHA DE PREÇOS

NUMERO: ADF-19P012-PLP-02.2	
DATA: nov/2021	REVISÃO: 0
OPÇÃO:	SISTEMA:

CLIENTE: Fundação Hemocentro	AREA: LAB. MANIPULAÇÃO CELULAR
LOCAL: Ribeirão Preto - SP	DESCRIÇÃO: AR CONDICIONADO
OBRA: Requalificação semestral das CSBs - Lab. Manipulação Celular	SETOR:

Ítem	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtde.		
				Valor Unitário	Valor Total
1	Sistema AHU-01				
1.1	Ensaio de filtros HEPA internos da CSB-01 (com eventual troca)	vb	2		0,00
1.2	Ensaio de velocidade de downflow da CSB-01	vb	1		0,00
1.3	Ensaio de velocidade de inflow da CSB-01	vb	1		0,00
1.4	Ensaio de visualização de fluxos de downflow e inflow da CSB-01	vb	2		0,00
1.5	Ensaio de nível de iluminação da CSB-01	vb	1		0,00
1.6	Ensaio de nível de ruído da CSB-01	vb	1		0,00
1.7	Ensaio piezométrico do sistema CSB-01 / EF-CSB-01	vb	1		0,00
1.8	Registro das condições operacionais do motoventilador EF-CSB-01	vb	1		0,00
1.9	Ensaio de gradientes de pressão das salas M-101 até M-103, PT-101 e PT-102	vb	1		0,00
Total do item 1					0,00
2	Sistema AHU-02				
2.1	Ensaio de filtros HEPA internos da CSB-02 (com eventual troca)	vb	2		0,00
2.2	Ensaio de velocidade de downflow da CSB-02	vb	1		0,00
2.3	Ensaio de velocidade de inflow da CSB-02	vb	1		0,00
2.4	Ensaio de visualização de fluxos de downflow e inflow da CSB-02	vb	2		0,00
2.5	Ensaio de nível de iluminação da CSB-02	vb	1		0,00
2.6	Ensaio de nível de ruído da CSB-02	vb	1		0,00
2.7	Ensaio piezométrico do sistema CSB-02 / EF-CSB-02	vb	1		0,00
2.8	Registro das condições operacionais do motoventilador EF-CSB-02	vb	1		0,00
2.9	Ensaio de gradientes de pressão das salas M-201 até M-203, PT-201 e PT-202	vb	1		0,00
Total do item 2					0,00
3	Sistema AHU-03				
3.1	Ensaio de filtros HEPA internos da CSB-03 (com eventual troca)	vb	2		0,00
3.2	Ensaio de velocidade de downflow da CSB-03	vb	1		0,00
3.3	Ensaio de velocidade de inflow da CSB-03	vb	1		0,00
3.4	Ensaio de visualização de fluxos de downflow e inflow da CSB-03	vb	2		0,00
3.5	Ensaio de nível de iluminação da CSB-03	vb	1		0,00
3.6	Ensaio de nível de ruído da CSB-03	vb	1		0,00
3.7	Ensaio piezométrico do sistema CSB-03 / EF-CSB-03	vb	1		0,00
3.8	Registro das condições operacionais do motoventilador EF-CSB-03	vb	1		0,00
3.9	Ensaio de gradientes de pressão das salas M-301 até M-303, PT-301 e PT-302	vb	1		0,00
Total do item 3					0,00
4	Sistema AHU-04				
4.1	Ensaio de filtros HEPA internos da CSB-04 (com eventual troca)	vb	2		0,00
4.2	Ensaio de velocidade de downflow da CSB-04	vb	1		0,00
4.3	Ensaio de velocidade de inflow da CSB-04	vb	1		0,00
4.4	Ensaio de visualização de fluxos de downflow e inflow da CSB-04	vb	2		0,00
4.5	Ensaio de nível de iluminação da CSB-04	vb	1		0,00
4.6	Ensaio de nível de ruído da CSB-04	vb	1		0,00
4.7	Ensaio piezométrico do sistema CSB-04 / EF-CSB-04	vb	1		0,00
4.8	Registro das condições operacionais do motoventilador EF-CSB-04	vb	1		0,00
4.9	Ensaio de gradientes de pressão das salas M-401 até M-403, PT-401 e PT-402	vb	1		0,00
Total do item 4					0,00

5	Sistema AHU-05				
5.1	Ensaio de filtros HEPA internos da CSB-05 (com eventual troca)	vb	2		0,00
5.2	Ensaio de velocidade de downflow da CSB-05	vb	1		0,00
5.3	Ensaio de velocidade de inflow da CSB-05	vb	1		0,00
5.4	Ensaio de visualização de fluxos de downflow e inflow da CSB-05	vb	2		0,00
5.5	Ensaio de nível de iluminação da CSB-05	vb	1		0,00
5.6	Ensaio de nível de ruído da CSB-05	vb	1		0,00
5.7	Ensaio piezométrico do sistema CSB-05 / EF-CSB-05	vb	1		0,00
5.8	Registro das condições operacionais do motoventilador EF-CSB-05	vb	1		0,00
5.9	Ensaio de gradientes de pressão das salas M-501 até M-503, PT-501 e PT-502	vb	1		0,00
Total do item 5					0,00
6	Sistema AHU-06				
6.1	Ensaio de filtros HEPA internos da CSB-06 (com eventual troca)	vb	2		0,00
6.2	Ensaio de velocidade de downflow da CSB-06	vb	1		0,00
6.3	Ensaio de velocidade de inflow da CSB-06	vb	1		0,00
6.4	Ensaio de visualização de fluxos de downflow e inflow da CSB-06	vb	2		0,00
6.5	Ensaio de nível de iluminação da CSB-06	vb	1		0,00
6.6	Ensaio de nível de ruído da CSB-06	vb	1		0,00
6.7	Ensaio piezométrico do sistema CSB-06 / EF-CSB-06	vb	1		0,00
6.8	Registro das condições operacionais do motoventilador EF-CSB-06	vb	1		0,00
6.9	Ensaio de gradientes de pressão das salas M-601 até M-603, PT-601 e PT-602	vb	1		0,00
Total do item 6					0,00
7	Sistema AHU-07				
7.1	Ensaio de filtros HEPA internos da CSB-07 (com eventual troca)	vb	2		0,00
7.2	Ensaio de velocidade de downflow da CSB-07	vb	1		0,00
7.3	Ensaio de velocidade de inflow da CSB-07	vb	1		0,00
7.4	Ensaio de visualização de fluxos de downflow e inflow da CSB-07	vb	2		0,00
7.5	Ensaio de nível de iluminação da CSB-07	vb	1		0,00
7.6	Ensaio de nível de ruído da CSB-07	vb	1		0,00
7.7	Ensaio piezométrico do sistema CSB-07 / EF-CSB-07	vb	1		0,00
7.8	Registro das condições operacionais do motoventilador EF-CSB-07	vb	1		0,00
7.9	Ensaio de gradientes de pressão das salas M-701 até M-703, PT-701 e PT-702	vb	1		0,00
Total do item 7					0,00
8	Sistema AHU-08				
8.1	Ensaio de filtros HEPA internos da CSB-08 (com eventual troca)	vb	2		0,00
8.2	Ensaio de velocidade de downflow da CSB-08	vb	1		0,00
8.3	Ensaio de velocidade de inflow da CSB-08	vb	1		0,00
8.4	Ensaio de visualização de fluxos de downflow e inflow da CSB-08	vb	2		0,00
8.5	Ensaio de nível de iluminação da CSB-08	vb	1		0,00
8.6	Ensaio de nível de ruído da CSB-08	vb	1		0,00
8.7	Ensaio piezométrico do sistema CSB-08 / EF-CSB-08	vb	1		0,00
8.8	Registro das condições operacionais do motoventilador EF-CSB-08	vb	1		0,00
8.9	Ensaio de gradientes de pressão das salas M-801 até M-803, PT-801 e PT-802	vb	1		0,00
Total do item 8					0,00
9	Sistema AHU-09				
9.1	Ensaio de filtros HEPA internos da CSB-09 (com eventual troca)	vb	2		0,00
9.2	Ensaio de velocidade de downflow da CSB-09	vb	1		0,00
9.3	Ensaio de velocidade de inflow da CSB-09	vb	1		0,00
9.4	Ensaio de visualização de fluxos de downflow e inflow da CSB-09	vb	2		0,00
9.5	Ensaio de nível de iluminação da CSB-09	vb	1		0,00
9.6	Ensaio de nível de ruído da CSB-09	vb	1		0,00
9.7	Ensaio piezométrico do sistema CSB-09 / EF-CSB-09	vb	1		0,00
9.8	Registro das condições operacionais do motoventilador EF-CSB-09	vb	1		0,00

9.9	Ensaio de gradientes de pressão das salas M-901 até M-903, PT-901 e PT-902	vb	1		0,00
Total do item 9					0,00
10	Sistema AHU-010				
10.1	Ensaio de filtros HEPA internos da CSB-10 (com eventual troca)	vb	2		0,00
10.2	Ensaio de velocidade de downflow da CSB-010	vb	1		0,00
10.3	Ensaio de velocidade de inflow da CSB-010	vb	1		0,00
10.4	Ensaio de visualização de fluxos de downflow e inflow da CSB-010	vb	2		0,00
10.5	Ensaio de nível de iluminação da CSB-010	vb	1		0,00
10.6	Ensaio de nível de ruído da CSB-010	vb	1		0,00
10.7	Ensaio piezométrico do sistema CSB-010 / EF-CSB-010	vb	1		0,00
10.8	Registro das condições operacionais do motoventilador EF-CSB-010	vb	1		0,00
10.9	Ensaio de gradientes de pressão das salas M-1001 até M-1003, PT-1001 e PT-1002	vb	1		0,00
Total do item 10					0,00
12	Sistema AHU-012				
12.1	Ensaio de filtros HEPA internos da CSB-12 (com eventual troca)	vb	2		0,00
12.2	Ensaio de velocidade de downflow da CSB-012	vb	1		0,00
12.3	Ensaio de velocidade de inflow da CSB-012	vb	1		0,00
12.4	Ensaio de visualização de fluxos de downflow e inflow da CSB-012	vb	2		0,00
12.5	Ensaio de nível de iluminação da CSB-012	vb	1		0,00
12.6	Ensaio de nível de ruído da CSB-012	vb	1		0,00
12.7	Ensaio piezométrico do sistema CSB-012 / EF-CSB-012	vb	1		0,00
12.8	Registro das condições operacionais do motoventilador EF-CSB-012	vb	1		0,00
12.9	Ensaio de gradientes de pressão das salas B-101 até B-103, PT-1201 e PT-1202	vb	1		0,00
Total do item 12					0,00
13	Sistema AHU-013				
13.1	Ensaio de filtros HEPA internos da CSB-13.1 e CSB-13.2 (com eventual troca)	vb	4		0,00
13.2	Ensaio de velocidade de downflow da CSB-13.1 e CSB-13.2	vb	2		0,00
13.3	Ensaio de velocidade de inflow da CSB-13.1 e CSB-13.2	vb	2		0,00
13.4	Ensaio de visualização de fluxos de downflow e inflow da CSB-13.1 e CSB-13.2	vb	4		0,00
13.5	Ensaio de nível de iluminação da CSB-13.1 e CSB-13.2	vb	2		0,00
13.6	Ensaio de nível de ruído da CSB-13.1 e CSB-13.2	vb	2		0,00
13.7	Ensaio piezométrico do sistema CSB-13.1 e CSB-13.2 / EF-CSB-13.1 e CSB-13.2	vb	2		0,00
13.8	Registro das condições operacionais do motoventilador EF-CSB-13.1 e CSB-13.2	vb	2		0,00
13.9	Ensaio de gradientes de pressão das salas V-101 até V-105, PT-1301 até PT-1306	vb	1		0,00
Total do item 13					0,00
Total Geral dos Ensaios Semestrais					0,00